

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
"Przebudowa drogi gminnej ul. Kniaziewiczza w km 0+008 do 0+225 w miejscowości Myślenice, gmina Myślenice, powiat Myślenicki"					
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE					
1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km		0,22		
1.2 Nr STWiOR: D.01.02.04 KNNR 6/806/4 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki kamienne 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ROZBIÓRKA KRAWĘŻNIKÓW 20x30 cm ORAZ 15x30 NA ŁAWIE BETONOWEJ PRZY KRAWĘDZI JEZDNI WRAZ Z WYWOZEM	m		308,00		
1.3 Nr STWiOR: D.01.02.04 KNNR 6/806/8 Obrzeża trawnikowe 8x30 cm na ŁAWIE Z KRUSZYWA - rozebranie WRAZ Z WYWOZEM	m		261,00		
1.4 Nr STWiOR: D.01.02.04 KNNR 6/805/6 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7 cm WRAZ Z WYWOZEM	m2		389,80		
1.5 Nr STWiOR: D.01.02.04 KNNR 6/803/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce piaskowej, ręcznie ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI Z BETONOWEJKOSTKI BRUKOWEJ WRAZ Z WYWOZEM	m2		111,30		
1.6 Nr STWiOR: D.01.02.04 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne, mechanicznie WRAZ Z WYWOZEM	m2		55,38		
7 Nr STWiOR: D.01.02.04 KNNR 6/802/6 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15 cm, mechanicznie WRAZ Z WYWOZEM	m2		24,95		
1.8 Nr STWiOR: D-05.03.11.30 SEK 601/104/10 (1) Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości 10 cm, samochód 5,0-10,0 t ODL. ODWOZU 15 km	m2		742,00		
1.9 Nr STWiOR: D-03.06.01 Kalkulacja indywidualna Regulacja wysokościowa włączów studni kanalizacyjnych	szt		14		
1.10 Nr STWiOR: D-03.06.01 Kalkulacja indywidualna Regulacja wysokościowa włączów studni teletechnicznych	szt		1		
1.11 Nr STWiOR: D-03.06.01 Kalkulacja indywidualna Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych	szt		6		

"Przebudowa drogi gminnej ul.
Kniaziewiczza w km 0+008 do 0+225 w
miejscowości Myślenice, gmina
Myślenice, powiat Myślenicki...

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1.12 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 cm WRAZ Z WYWOZEM KORY ASFALT.	m		75,00		
2 CHODNIK					
2.1 Nr STWiOR: D-01.02.02, D-02.00.00 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 15 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV WYKOP NA GŁĘBOKOŚĆ 0,25 - 0,40 m	m3		171,85		
2.2 Nr STWiOR: D-04.01.01.31 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2		611,00		
2.3 Nr STWiOR: D-04.04.02 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 25 cm W-WA GÓRNA 25cm	m2		611,00		
2.4 Nr STWiOR: D-04.04.02 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm -ZJAZDY	m2		135,00		
2.5 Nr STWiOR: D-08.03.01 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową NA ŁAWIE Z BETONU	m		352,90		
2.6 Nr STWiOR: D-08.01.01.10 KNNR 6/403/4 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa WRAZ Z WYKONANIEM ŁAW	m		337,00		
2.7 Nr STWiOR: D-05.03.05A KNNR 6/607/4 Ścieki uliczne z klinkieru drogowego, płaskie na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy klinkieru na płask Z KOSTKI BRUKOWEJ 8 cm NA POD. CEM. PIASK. I ŁAWIE BETONOWEJ GR. 20 cm	m		217,00		
8 Kalkulacja indywidualna Palisada z prefabrykatów betonowych – długość elementu 100 cm	m		36,00		
2.9 Nr STWiOR: 05.03.23a KNNR 6/502/1 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2		481,14		
2.10 Nr STWiOR: 05.03.23a KNNR 6/502/3 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa- - ZJAZDY	m2		144,13		
3 JEZDZIA					
3.1 Nr STWiOR: D-01.02.02, D-02.00.00 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 15 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV WYKOPY NA GŁ. 0,60 m POD KONSTRUKCJE JEZDNI	m3		445,20		

"Przebudowa drogi gminnej ul.
Kniaziewiczza w km 0+008 do 0+225 w
miejscowości Myślenice, gmina
Myślenice, powiat Myślenicki...

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.2 Nr STWiOR: D-04.01.01.31 KNNR 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny	m2		742,00		
3.3 Nr STWiOR: D-04.04.02 Kalkulacja indywidualna PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO SPOIWM HYDRAULICZNYM GRUBOŚCI 30 cm	m2		742,00		
3.4 Nr STWiOR: D-04.04.02 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 25' cm GR. W-WY 25 cm	m2		742,00		
3.5 KNNR 1/609/1 Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, sączi DRENARSKIE, średnice nominalne 100' mm W GEOWŁÓKNINIE Z ZASYPKĄ KRUSZYWA	m		45,00		
3.6 Nr STWiOR: D-04.03.01.10 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2		3 222,20		
3.7 Nr STWiOR: D-04.03.01.22 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową pod warstwę ścieralną, wiążącą i podbudowę. ANALOGIA	m2		3 964,20		
3.8 Nr STWiOR: D-04.07.01.10 KNNR 6/110/2 (2) Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 7' cm, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10' t MASA ASFALTOWA GRYSOWA GR. 7cm	m2		742,00		
3.9 Nr STWiOR: D-05.03.05A KNNR 6/308/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5' cm, masa grysowa, samochód 5-10' t	m2		742,00		
3.10 Nr STWiOR: D-05.03.05 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm, masa grysowa, samochód 5-10' t	m2		2 480,20		
4 OZNAKOWANIE, OZNAKOWANIA AKTYWNEGO PRZEJŚCIA, BUDOWA RADARU					
4.1 Nr STWiOR: D-07.02.01.40 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi' 70' mm Z ZABETONOWANIEM	szt		27		
4.2 Nr STWiOR: D-07.02.01.40 KNR 231/703/1 Tarcza znaku i przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3' m2 TYP MAŁY FOLIA ODBŁASKOWA I GENERACJI	szt		33		
4.3 Nr STWiOR: D-07.03.01.00 Kalkulacja indywidualna ZNAK D-6 AKTYWNY WRAZ Z ZASILANIEM (Z INSTALACJĄ)	szt		4		
4.4 Nr STWiOR: D-07.02.01.40 Kalkulacja indywidualna TABLICZKI DO ZNAKÓW	szt		9		
4.5 Kalkulacja indywidualna LUSTRO DROGOWE	szt		3		

"Przebudowa drogi gminnej ul.
Kniaiewiczza w km 0+008 do 0+225 w
miejscowości Myślenice, gmina
Myślenice, powiat Myślenicki...

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
4.6 Nr STWIOR: D-07.02.01.40 Kalkulacja indywidualna ZNAK DROGOWY U-5B (PYLON)	szt		4		
4.7 Kalkulacja indywidualna ZNAK DROGOWY P-20 NA NIEBIESKIM TLE	szt		2		
4.8 Nr STWIOR: D-07.01.01.00 KNR 231/706/2 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie	m2		177,00		
4.9 Nr STWIOR: D-07.03.01.00 Kalkulacja indywidualna BUDOWA RADARU Z TABLICĄ AKTYWNYM INFORMUJĄCY O PRĘDKOŚCI RUCHU POJAZDU	szt		2		
5 ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DOT. DEDYKOWANEGO OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH, KANAŁ TECHNOLOGICZNY					
5.1 Kalkulacja indywidualna SŁUPY OSWIETLENIOWE KMP (FUNDAMENT, MASZT, WYSIĘGNIK, OPRAWA-KMP) CENA SCALONA	szt		10		
5.2 Kalkulacja indywidualna PRZESTAWIENIE SŁUPA ELEKTRYCZNEGO	szt		3		
5.3 Kalkulacja indywidualna KABLE ZASILAJĄCE YAKXS5X35 (+RADAR)	m		180,00		
5.4 Kalkulacja indywidualna RURA OSŁONOWA SRR=S-110mm	m		62,00		
5.5 Kalkulacja indywidualna PRZESTAWIENIE SŁUPA ELEKTRYCZNEGO ŻELBET. FI 30 cm	szt		1		
5.6 Kalkulacja indywidualna BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO	m		134,00		
5.7 Kalkulacja indywidualna STUDNIE TELETECHNICZNE	szt		7		
RAZEM WARTOSC ROBÓT NETTO					
VAT 23%					
OGÓŁEM WARTOSC ROBÓT BRUTTO					
UWAGI DO WYCENY ROBÓT	0				
*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.	0				
**) Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.	0				
***) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej jest skalona, będzie uwzględniać wszystkie składniki : robocizna, materiały wraz z transportem, sprzęt, wszystkie czynności, wymagania i badania oraz koszty pośrednie składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w przedmiarze robót. Poz. Nr katalogowy (KNNR, KNR) ma charakter pomocniczy.	0				